DIGA ARANCIO

		u.m.	quantità	unitario	totale
	VOCI DA ANALISI PREZZI				
AP1	F.p.O. Quadro Comando Manovra scarico di fondo (camera di manovra) - QQGCMSF	n	1	€ 3 118,98	€ 3 118,98
AP2	F.p.o. Quadro/Centralino di Comando per protezione elettropompe paratoie scarico di fondo (camera di manovra) - QPEPSF	n	1	€ 1 177,72	€ 1 177,72
AP3	Ricablaggio quadro elettrico (Q Pannello comadi paratoie nella Casa di Guardia) con montaggio interttori modulari per alimentazione quadri di protezione	n	1	€ 237,83	€ 237,83
AP4	Fornitura e posa in opera di Canale metallico misura 150 mm x 75 mm in acciaio inossidabile AISI 304 con grande resistenza alle atmosfere corrosive, normativa di riferimento UNI EN 10142, grado di protezione IP44, priva di superfici abrasive e taglienti, completo di separatore interno, curve, derivazioni,giunzioni, pezzi speciali, fissaggio a mensola od a sospensione. Conforme alle norme CEI 23-31 e dotazione di marchio di qualità. la fornitura si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio per la posa, pezzi speciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito funzionante ed a regola d'arte.				
	dim.150 x 75 mm	m	75	€ 94,90	€ 7 117,16
AP5	Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo di resina colata, su cavi interrati multipolari tipo FG7R 0,6/1kV in formazione quadripolare, sez max 16 mm; compreso stampo preformato, resina, morsetto di giunzione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte	n	3	€ 21,25	€ 63,76
AP6	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo multipolare FG7OH2R 0,6/1kV in formazione 2x1,5 mmq, in opera entro su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali portacavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ed ogni altro onere.				
	cavo 3x1,5	m	20	€ 4,65	€ 93,00
AP7	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo multipolare FG7(O)R 0,6/1kV in formazione 3x2,5 mmq, in opera entro su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali portacavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ed ogni altro onere.				
	Cavo 3x2,5 mmq	m	100	€ 6,16	€ 615,57
AP8	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo multipolare FG7(O)R 0,6/1kV in formazione 3x2,5 mmq, in opera entro su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali portacavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ed ogni altro onere.				
	Cavo 4 x 6 mmq	m	65	€ 12,18	€ 791,61
AP9	Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilenpropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente tipo multipolare FG7(O)R 0,6/1kV in formazione 4x16 mmq, in opera entro su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali portacavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo ed ogni altro onere.				
	Cavo 4 x 16 mmq	m	170	€ 21,06	€ 3 579,98

		u.m.	quantità	unitario	totale
	VOCI DA ANALISI PREZZI				
AP10	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo tipo N07V-K unipolare 1x16 mmq isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K a norma CEI 20-22 II, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere.				
	Cavo 1 x 16 mmq GIALLO-VERDE	m	110 €	4,89 €	537,95
AP11	Fornitura e posa in opera di Tubo rigido Dn 20 mm in materiale termoplastico autoestinguente a base PVC, del tipo rigido piegabile a freddo Dn 20 mm, posti a vista, in tutto conformi alle norme CEI serie media, resistente allo schiacciamento minimo di 750 N, compreso gli accessori di fissaggio, le curve , i raccordi, le cassette di derivazione a vista, complete di coperchio ed eventuale setto separatore e ogni altro onere. Grado di protezione minimo IP65				
	Tubo rigido Dn 20 mm	m	35 €	5,09 €	178,19
AP12	Realizzazione di un Punto di collegamento di aspiratore elettrico monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistente allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a 20 mm; grado di protezione IP65, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio di materiale termoplastico e autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Compreso gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i colleganebti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere.	n	1 €	73,39 €	73,39
AP13	Fornitura e posa i opera di Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP 55 in opera a parete Fornitura e posa i opera di Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP 55 in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere.	n	9 €	31,81 €	286,28
AP14	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale i cassetta di derivazione in resina con coperchio a vite trasparente, grado di protezione IP 65 dimensioni 240x190x90 mm, piastra equipotenziale in ottone nichelato con coperchio in plastica dimensioni 188x152x44,5 mm, fascette per collegamento equipotenziale in bronzo nichelato e morsetto in ottone nichelato, capicorda ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte	n	1 €	181,35 €	181,35
AP15	Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente CEE 2P+T 16A con interblocco meccanico, con linee in tubi di materiale plastico autoestinguente a vista, tipo RK 15, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 2,5 mmq. Compresa morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte	n	1 €	132,96 €	132,96
AP16	Fornitura e posa in opera di Punto presa di corrente CEE 3P+N+T 16A con interblocco meccanico, con linee in tubi di materiale plastico autoestinguente a vista, tipo RK 15, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 2,5 mmq. Compresa morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte	n	1 €	145,69 €	145,69

		u.m.	quantità	unitario		totale
	VOCI DA ANALISI PREZZI					
AP17	Fornitura e posa in opera di pozzetto di terra da installare in prossimità dell'ingresso dello scarico di fondo, completo di dispersore a picchetto di lunghezza >= 1,5 m , di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8	n	1	€ 122,94	€	122,94
AP18	Smontaggio canale metallico esistente, accatastamento del materiale in zona confinata a disposizione dell'Ente appaltante per il confinamento a discarica (questo escluso)	m	75	€ 5,39	€	404,49
AP19	Doppio quadro elettrico per il comando delle due valvole motorizzate per lo scarico di fondo: Fornitura e sostituzione quadro elettrico per il comando delle valvole motorizzate per lo scarico di fondo, completo di telesalvamotori di adeguata potenza, compresi tutti gli accessori per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte	n	1	€ 5 193,00	€	5 193,00
AP20	Modifica comandi remoti delle due valvole motorizzate dello scarico di fondo ubicati nel pannello comandi esistenti (casa di guardia) - modifica riguardante una parte del quadro - completo di tutti gli accessori per dare l'opera perfettamente funzionante a regola d'arte	n	1	€ 2 718,09	€	2 718,09
AP21	Fornitura e sostituzione di un quadro elettrico per il comando delle valvole motorizzate per opere di presa; nuova installazione di un quadro elettrico per il comando delle valvole motorizzate per opere di presa, completo di telesalvamotori di adeguata potenza compresi di tutti gli accessori per dare l'opera completa perfettamente funzionante ed a regola d'arte	n	1	€ 3 336,18	€	3 336,18
AP22	Fornitura e posa in opera di Impianto di videosorveglianza per antiintrusione	n	1	€ 9 992,62	€	9 992,62
AP23	Fornitura e posa in opera di misuratore di livello tipo Levellog con sonda a pressione completo di sistema di acquisizione, interfacce, sensori, collegamenti, pali, protezioni e software con licenza d'uso	n	1	€ 5 960,19	€	5 960,19
AP24	F.p.o. Quadro/Centralino di Comando per protezione del quadro di cui alla voce AP21 (QPROT AP21)	n	1	€ 904,79	€	904,79
	VOCI DA PREZZIARIO REGIONALE					
14.02.01. 03.	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde del tipo N07V-K posato entro tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno non inferiore a mm 25. Comprese le tracce e il loro successivo ricoprimento con malta cementizia. Inclusi i capicorda, i morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 16,0 mm2 (inc. m.o. 48%)	n	1	€ 26,90	€	26,90
14.05.08.03	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Sempre Acceso (S.A.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare lopera finita a perfetta regola darte: con lampada FLC 18 W	n	3	€ 137,10	€	411,30

	VOCI DA ANALISI PREZZI	u.m.	quantità	unitario	totale
14.05.02.05	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliestere, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare lopera finita a perfetta regola darte: con lampade FL 2x36 W	n	6	€ 73,30	€ 439,80
14.05.10.05	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere poliestere resistente alla corrosione, completo di staffa zincata e verniciata, riflettore in alluminio ossidato e brillantato, diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici, idoneo anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completo di lampada, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare lopera finita a perfetta regola darte: con lampada JM-TS 400 W	n	1	€ 176,50	€ 176,50
	Sommano i lavori				**€ 48 018,20**

INVASO LENTINI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 cavo MT	Fornitura e posa in opera di cavo in MT da 95 mmq, posato entro canalizzazione predisposta di collegamento tra la linea aerea in MT e gli interruttori di arrivo linea predisposti in ... o i terminali in MT a regola dell'arte e i collegamenti ai sostegni per mezzo degli isolatori, e quant'altro necessario							
	n° 3 conduttori per tratta da 200 m		200,00		3,000	600,00		
	SOMMANO m					600,00	23,67	14'202,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							14'202,00
	A RIPORTARE							14'202,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14'202,00
	LAVORI A CORPO							
2 Red Dich	Redazione della Dichiarazione di Adeguatezza del Dispositivo Generale da inviare all'Ente Distributore elettrico, compreso verifica tarature dei Dispositivi di Protezione del DG e quant'altro necessario							
	Corrispettivo Dichiarazione di adeguatezza				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'578,23	3'578,23
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'578,23
	A RIPORTARE							17'780,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'780,23
	LAVORI A MISURA							
3 aerea MT	Fornitura e posa in opera della linea aerea in MT, costituita da una treccia in Rame della sezione di 16 mmq (non essendo reperibile in commercio il tondino in rame nudo da 16 mmq ... ori esistenti e quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionale secondo la necessaria regola d'arte.							
	Linea Aerea mancante m 6000 x 3		18000,00			18'000,00		
	SOMMANO m					18'000,00	7,00	126'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							126'000,00
	A RIPORTARE							143'780,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							143'780,23
	LAVORI A CORPO							
4 Sist Imp_4	Adeguamento impianto elettrico della CABINA PONTE MALATI, costituito da sfilaggio e infilaggio nuova montante in cavo FG7R in tubazione esistente, realizzazione di un nuovo Quadro ... tezione della montante principale, sostituzione dei conduttori non conformi alla normativa, e quant'altro necessario.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'750,00	2'750,00
5 Trasf	Adeguamento normativo della Cabina di trasformazione MT/BT, con la sostituzione dell'olio di raffreddamento del trasformatore MT/BT, la realizzazione dei terminali in MT a regola d ... per l'apertura dell'interruttore in BT per sovrariscaldamento, l'aggiunta di schemi elettrici, e quant'altro necessario				10,000	10,00		
	SOMMANO a corpo					10,00	6'800,00	68'000,00
6 Sist Imp_3	Adeguamento impianto elettrico delle TRAVERSE, costituito da sfilaggio e infilaggio nuova montante in cavo FG7R in tubazione esistente, realizzazione di un nuovo Quadro Elettrico G ... rale in sostituzione dell'esistente, sostituzione dei conduttori non conformi alla normativa, e quant'altro necessario.				4,000	4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	8'854,42	35'417,68
7 Q3	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico BT metallico di dimensioni modulari 1600x600x275 mm, delle cabine "A", "B", "C", "D", "H", "TR" con nuova carpenteria e la sostituzion ... esistenti, compreso di collegamenti con le linee esistenti e predisposte, accessori di cablaggio e certificazione quadro				6,000	6,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	5'450,00	32'700,00
8 Q2	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico BT metallico di dimensioni modulari 1800x600x400 mm, delle cabine "F", "F1", "G", "E", con nuova carpenteria e la sostituzione dei sol ... sistenti, compreso di collegamenti con le linee esistenti e predisposte, accessori di cablaggio e certificazione quadro.				4,000	4,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	11'920,56	47'682,24
9 Q1	Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico in resina a servizio delle utenze elettriche in BT della cabina arrivo ENEL "PC", compreso di nuovi interruttori, cablaggio e certificazione quadro.				1,000	1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'850,00	1'850,00
10 14.01.01.02	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2 adeguamento impianto elettrico casa di guardia				60,000	60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	23,70	1'422,00
	A RIPORTARE							333'602,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							333'602,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro							189'821,92
	A RIPORTARE							333'602,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							333'602,15
	LAVORI A MISURA							
11 14.01.02.02	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				60,000	60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	26,60	1'596,00
12 14.01.11.02	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 4,0 mm2							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				60,000	60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	38,30	2'298,00
13 14.01.20	Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzat ... viluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	71,70	215,10
14 14.04.01.03	Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... lle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio: dimensione 12 moduli DIN							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	47,10	47,10
15 14.04.03.01	Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	46,80	46,80
16 14.04.06.01	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conf ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N In da 6 a 32 A							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				2,000	2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	80,10	160,20
17 14.01.03.02	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2							
	adeguamento impianto elettrico casa di guardia				60,000	60,00		
	A RIPORTARE					60,00		337'965,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,00		337'965,35
	SOMMANO cad.					60,00	34,20	2'052,00
18 14.01.08	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere adeguamentyo impianto elettrico casa di guardia				10,000	10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	11,80	118,00
19 14.01.22	Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partito ... viluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte adeguamento impianto elettrico casa di guardia				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	81,00	81,00
20 14.01.21	Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di deriv ... elevisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte adeguamento impianto elettrico casa di guardia				4,000	4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	63,90	255,60
21 14.05.02.05	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampade FL 2x36 W adeguamento impianto elettrico casa di guardia				32,000	32,00		
	SOMMANO cad.					32,00	73,30	2'345,60
22 14.06.02	Impianto citofonico realizzato con: apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura elettrica, linea in idoneo cavo citofonic ... tti e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante, comprese opere murarie: — per ogni punto di ricezione adeguamento impianto elettrico casa di guardia				2,000	2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	191,20	382,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'597,80
	TOTALE euro							343'199,95

Data, 06/07/2011

Il Tecnico

	A RIPORTARE							