Codice Fiscale 80012000826

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
AREA 6 – U.O.6.1 Prezzario regionale -
Via Camillo Camilliani, 87 – 90145 PALERMO

Palermo, Prot. n. _64895_ /DRT del _5 Dic. 2014__

Allegati: ./.

Oggetto: Lavori di completamento del campo sportivo comunale (adeguamento) impianto di servizio per attività amatoriali. Stazione appaltante: ……...

Risposta a richiesta dell'impresa …… del 27/11/2014.

TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE PER POSTA ELETTRONICA

……...
email: …….……..
Via …….
…….. - …… (AG)

R.U.P. – …….
Settore Tecnico e Gestione del territorio del
Comune di …….

e-mail: …….

D.L. presso ……
e-mail: ……..
Via ……. PALERMO

p.c.: Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
e-mail: dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it
Via Munter, 21 – 90145 PALERMO

Con nota del 27.11.2014, pervenuta a questa Area via e-mail ed acquisita al protocollo di questo Dipartimento il 28/11/2014 al n.62441/DRT (unita in copia per la stazione appaltante), codesta ditta appaltatrice dei lavori in oggetto chiede "*un parere tecnico sulla procedura di misurazione contabile*" della copertura della tribuna dello stadio comunale in struttura metallica zincata, da compensare con gli articoli 7.3.4.1 – 7.3.6 e 7.3.16.1 del prezzario regionale 2009 adottato nell'appalto di cui trattasi.

Per quanto di competenza della scrivente struttura, non entrando nel merito delle singole opere del contratto di competenza della stazione appaltante, si passano in rassegna i seguenti articoli del capitolo 7.3 relativo alle carpenterie metalliche del Prezzario Regione Sicilia anno 2009.

Con gli articoli da 7.3.2 a 7.3.5 è compensata, secondo il prezzario 2009, la fornitura a piè

d'opera delle carpenterie metalliche (esclusi impalcati da ponte) misurate a peso allo stato grezzo. Viene espressamente escluso il trattamento anticorrosivo ed il montaggio in opera da compensarsi a parte.

Con l'articolo 7.3.6 viene compensato il montaggio in opera della carpenterie metalliche di cui agli articoli precedenti escluso sempre il trattamento anticorrosivo, da compensarsi a parte. Pertanto, il peso da prendere in considerazione per il compenso, secondo l'espressione dell'articolo 7.3.6, è ancora allo stato grezzo.

Infine sono previsti tre articoli da 7.3.14 a 7.3.16 per compensare tre tipologie di trattamento anticorrosivo. Il trattamento con zincatura a caldo è compensato con l'articolo 7.3.16 in funzione del peso di carpenteria da immergere (quindi allo stato grezzo) in vasca contenente zinco fuso, previa preparazione delle superfici.

Tanto si rappresenta in relazione al quesito posto.

Il Dirigente dell'Area 6-U.O.6.1
(Arch. Daniela Avila)
FIRMATO

Il Dirigente dell'Area 6
(Ing. Renato Costa)
FIRMATO