



Regione Siciliana

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  
Dipartimento Regionale Tecnico  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
**AGRIGENTO**

Prot. **112977**  
Rif. Prot n. 23448/2018  
Contravvenzione n 20073

Agrigento, li **29/02/18**

**IL CAPO DELL'UFFICIO**

Visto il D.P.R. 380/2001 - la Legge 02/02/1974 n. 64 ;  
Vista l'informativa n. 02-1/18 del 27-01-2018, assunta a ns. prot. n. 23448 del 31-01-2018, trasmessa dal Settore VII della Polizia Municipale di Agrigento, Servizio III – Nucleo Tutela Urbanistica, con allegata relazione di sopralluogo, nella quale si segnalavano delle discordanze rispetto al progetto presentato tramite SCIA al Comune di Agrigento;

Visto il processo verbale di accertamento, redatto da funzionari di questo Ufficio a seguito di sopralluogo effettuato in data in data 16-03-2018 durante il quale è stato accertato che la Sig.ra NERI DONATA nata **[redacted]** **[redacted]** ed ivi residente in via **[redacted]** in qualità di proprietaria di un edificio sito in **[redacted]** della Ninfe (San Leone) nel Comune di Agrigento e l'ing. SALVATORE TUTTOLOMONDO, nato a **[redacted]** **[redacted]** ed ivi residente in via **[redacted]**, in qualità di Direttore dei Lavori, **hanno realizzato in difformità** all' autorizzazione n. 66289 rilasciata da questo Ufficio in data 29-08-2017, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 64/74, le seguenti opere:

- a) Nel lato nord dell'edificio, tutti i pilastri in c.a , in progetto previsti in aderenza alla setto murario dall'esterno, risultano invece essere stati realizzati in aderenza ma dal lato interno della parete con uno spostamento di circa 40 cm.;
- b) Nel lato est dell'edificio, tutti i pilastri in c.a, in progetto previsti in aderenza alla setto murario dall'esterno, risultano invece essere stati realizzati incassati nel setto murario;
- d) il pilastro indicato nelle piante di carpenteria con il numero 17, previsto in progetto con dimensioni pari a 120 cm. X 30 cm. è stato invece realizzato con dimensioni pari a 30 cm. x 50 cm.;
- e) il pilastro indicato nelle piante di carpenteria con il numero 8 risulta ruotato di 90 °;
- f) tutti i solai realizzati presentano l'orditura delle nervature in c.a., in direzione perpendicolare a quella prevista in progetto;
- g) il muro in c.a a valle dell'edificio, previsto in progetto con un'altezza pari a 2,00 mt., presenta invece un'altezza pari a 2,75 mt.

Considerato che tale infrazione comporta violazione della stessa Legge.

**DECRETA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.P.R. 380/2001 ( art. 22 L. 64/74), la sospensione dei lavori del cantiere di proprietà della sig.ra LEONE GIUSEPPA, in **[redacted]** della Stello Alpine n. **[redacted]** - San Leone, Comune di Agrigento.

Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo Messo Comunale alla suddetta Ditta proprietaria e al Direttore dei Lavori e viene inviata al Sindaco di Agrigento al fine della osservanza dell'ordinanza stessa.

La Ditta è invitata a fare pervenire, qualora lo riterrà opportuno, gli elaborati tecnici delle opere eseguite, corredati da apposita planimetria quotata, redatti da professionista abilitato, al fine di poter riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende procedimento penale; nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica le opere saranno ritenute non conformi alla Legge 02/02/1974 n. 64, e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Sindaco accerti a mezzo del proprio servizio di vigilanza che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

L'ordine di sospensione lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria viene irrevocabile



L'INGEGNERE CAPO  
(Duilio Alongi)