Visto: POSTA IN ENTRATA L'Ingontere Capo Ing. Edido Marchese



Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti Servizio 11 - Assetto del Territorio

Palermo Prot. n. 28125 del 26-05-17

EN 18/51

MAG. 2017

OGGETTO: Troina: l.s.u. per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della Via Umberto, all'interno del centro urbano,-

Anticipata via e-mail

ALL'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI

ENNA

e p. c.

ALLA PREFETTURA DI

ENNA

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TROINA

AL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SEDE

Con nota N. 25944 del 08/02/2017 introitata in data 15/02/2017 al Prot. Gen. di questo Dipartimento n. 8592, la S.V. ha richiesto un intervento di importo presunto complessivamente pari ad € 100.080,00 di cui € 75.000,00 per lavori ed € 25.080,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della Via Umberto, all'interno del centro urbano, nel Comune di Troina.

Per quanto sopra, codesto Ufficio, a seguito di sopralluogo effettuato in data 31/01/2017, ha' accertato e dichiarato il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e l'evento calamitoso che lo ha generato e che per i lavori in oggetto indicati ricorrono le condizioni per intervenire in regime di somma urgenza, a tutela della pubblica e privata incolumità, giusta verbale redatto in data 01/02/2017 ai sensi dell' art. 163 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, non autorizzato per mancanza di fondi sul capitolo di competenza, e ticonfermato con nota e-mail n. 110515 del 23/05/2017.-

În relazione a quanto rappresentato dalla S.V., preso atto di quanto dichiarato e visto che trattasi di intervento di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che lo stesso, così come dichiarato da codesto Ufficio, non è stato oggetto di finanziamento da parte di altri rami dell'Amministrazione Regionale e/o Statale, si autorizza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento, il cui importo dovrà essere contenuto entro i limiti dello stretto necessario e comunque per complessivi € 100.080,00 (di cui € 75.000,00 per lavori, oneri sicurezza compresi, ed € 25.080,00 per somme a disposizione dell'amministrazione), così come espressamente previsto dall'art. 163 del citato d.lgs n. 50/2016.

La S.V., giusta nota n. 39030/D.R.T. del 05/06/2015 è autorizzata a svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi, con facoltà di delega, nel principio della rotazione degli incarichi, ad altro funzionario in servizio presso il medesimo Ufficio ed in possesso dei previsti requisiti.

Al fine di procedere alla assunzione dell'impegno definitivo delle somme strettamente necessarie, codesto Ufficio dovrà provvedere ad affidare i lavori nel rispetto della normativa vigente ed a trasmettere gli atti posti in essere, unitamente al cronoprogramma degli stessi.

Si resta, altresi, in attesa della perizia approvata e validata, nonché munita dei pareri e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigosto del Servizio Carmolo Hijena Luparelli

Il Dirigente Generale Dott. Fulvio Bellomo 12xx

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

DISPOSIZIONE DI CONFERMA DELL'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DELLA SOMMA URGENZA (art, 163 D.Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Comune di Troina - Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della via Umberto, all'interno del centro urbano.

All'Impresa CO.FER. s.r.l. Via Caltanissetta, 21 <u>MUSSOMELI (CL)</u>

In presenza di un evento che per la sua gravità ha imposto il ricorso alla somma urgenza è stato affidato, in forma verbale, a codesta Impresa l'ordine di eseguire i lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della via Umberto, all'interno del centro urbano di Troina, che rivestono il carattere della somma urgenza.

Con la presente, nel confermare tale affidamento, si invita il legale rappresentante, o persona da lui formalmente delegata, a presentarsi presso questo Ufficio, il giorno 07/06/2017, per procedere al perfezionamento degli atti consequenziali rappresentati dal verbale di definizione consensuale dei prezzi (1) da applicare alle prestazioni e dall'impegno contrattuale per la esecuzione dei lavori stessi nei tempi e con le modalità concordate.

Enna lì, 30,05.2017

⁽¹⁾ Ove non dovesse essere raggiunto un accordo sui prezzi si procederà nel rispetto del disposto di cui all'art. 137, comma 3, e quindi con la possibilità da parte dell'appaltatore di inserire le sue osservazioni nel verbale.

Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile ENNA

Prot. N. Atti interni

Enna 0 7 GH 2017

VERBALE DI DEFINIZIONE CONSENSUALE DEL PREZZO (art. 163 D. Lgs. 50/2016)

OGGETTO: Comune di Troina - Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della Via Umberto, all'interno del centro urbano.

Premesso che:

- è necessario eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, nella pendice sovrastante un tratto delle Via Umberto, che la situazione dei luoghi impone un immediato intervento e quindi l'affidamento, in presenza di somma urgenza di detti lavori;
- ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, si dispone che la definizione del prezzo delle relative prestazioni sia effettuata consensualmente con l'affidatario.

Visto:

- l'autorizzazione n. 28125 del 29/05/2017, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, ha invitato questo Ufficio ad affidare i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016.

Considerato che:

- -in data 05/06/2017, il Direttore dei lavori, Dott. Geom. Assennato Angelo, Funzionario Direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, ha compilato l'elenco prezzi unitari occorrenti al riguardo;
- l'Impresa possiede la qualificazione nella categoria O.S. 12b, categoria necessaria per la tipologia dei lavori da eseguire.

Ritenuto di operare in conformità

TRA

l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, Ing. Egidio Marchese, quale responsabile dell'Ufficio, e come tale in rappresentanza della stazione appaltante e l'Impresa CO.FER. srl, Procuratore Ing. Ferrara Massimo Vincenzo, oggi 07/06/2017 si concordano, presso la sede dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, per l'esecuzione delle prestazioni ordinate, le lavorazioni ed i relativi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi unitari.

Per i succitati prezzi, che interverranno per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'Impresa offre il ribasso del 7,20 % (diconsi: settevirgolaventi).

Del che è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene spttoscritto dome segue.

L' Impresa CO.HER. srl Procuratore Ing. Ferrard Massimo Vincenzo Per la Stazione Appaltante Il Responsabile de l'Ufficio Ingegnere Capa Agidit, Marchese

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del Genio Civile ENNA

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLA PENDICE SOVRASTANTE UN TRATTO DELLA VIA UMBERTO, ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TROINA



ELENCO PREZZI

Il Direttore dei Lavori Geom. Angelo Assennato

visto: Il R.U.P.

Arch. Vincenzo Bonasera

0 7 GIU. 2017

L'impresa CO. FER. Srl

Produratore

Ing. Ferrara Massimo Vincenzo

ELENCO PREZZI

Lavori di Somma Urgenza art 163 del D.Lgs. 50/2016 per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della via Umberto, all'interno del centro abitato del Comune di Troina.

Il presente elenco contiene i prezzi desunti dal Prezziario Regionale della Regione Siciliana vigente per l'anno 2013 "Supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2013", in base ai quali, sotto deduzione del ribasso, verranno pagati i lavori a misura; gli stessi comprendono sempre tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessaria, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, le occupazioni di terreno con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di risulta ecc., tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, le spese professionali di ogni genere ed entità, le spese generali, il beneficio d'impresa, gli oneri relativi all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quant'altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque altezza e profondità.

Detti prezzi, sono comprensivi delle spese relative a mano d'opera, materiali, noli trasporti, nonché della maggiorazione per spese generali ed utile dell'Impresa che viene complessivamente valutata nella misura del 23 %.

Gli oneri di sicurezza non sono inclusi nelle singole voci, e comprendono ponteggi, attrezzature, opere provvisionali, opere di protezione, nonché le spese di adeguamento del cambiere in oaservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cambiere ecc.); detti oneri non comprendono altresi gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisionale prevista nel Piano di sicurezza non dovrà tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.

LAVORI A MISURA:

Prezzi estrapolati dal prezziario vigente

N. Codice Art. DENOMINAZIONE

Prezzo

1.1.6 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie tiutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. a l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono eschisi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adegnata potenza non inferiore ai 45 kW.

al m³ € 9,55

2 1.1.9

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.

al m³ € 146,7

6,72

€

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesumo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.

2) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:

I.1.4, 1:1.6, 1.1.7, 1.3.4, eseguiti in ambito urbano;

per ogni me. di scavo o demolizione misurato in site e per ogni chilometro € 0,63

Fornitura e collocazione di rete metallica a doppia torsione con maglie esagonale tipo 6x8 o 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro con forte zincatura (UNI-EN 10244-2 Classe A) di Ø da 2,70 a 3,00 mm, a protezione di scarpate e simili, debitamente tese e ancorate in sommità, compreso un sufficiente numero di chiodature ed ogni altro onere per consegnare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, ed escluso l'eventuale cordolo in sommità. Le suddette caratteristiche devono essere accertate dalla D.L.

prezzo di applicazione al kg

- Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro esegnito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le cassaforme e le barre di armatura
 - 4) per opere in fondazione con C 16/20

al m3

127,2

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).

alko €

2.04

Prezzi da enalisi

A.P. 1 Ispezione, diserbamento e pulizia di pendici con rimozione di vegetazione, taglio di ceppaie e radici; rimozione di detriti di roccia e coltri rocciose fino ad uno spessore di cm 15; disgaggio di piccoli massi in equilibrio instabile di volume fino a me 0,10; il tutto da eseguire a mano con l'ausilio di taglia erba o zappa, attraverso sentieri percorribili, su piani a mezza costa e su pendici poco acclivi, compreso l'onere della discesa del materiale di risulta, dell'eventuale impiego di canale di scarico, della movimentazione del materiale sino al sito di carico dei mezzi di trasporto, del carico e del trasporto a pubblica discarica o ai centri di raccolta autorizzati accertati dalla D.L., il ritorno a vuoto e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza durante i lavori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

prezzo di applicazione al metro quadrato euro tredici/50

13,50

A.P. 2 Fornitura e posa in opera di chiodi in roccia / ancoraggi in barre d'acciaio FeB44K ad aderenza migliorata DN 24 mm, filettate all'estremo libero, compresa la perforazione DN 30-50 mm eseguita a rotazione e/o rotopercussione orizzontale o suborizzontale con speciali attrezzature posizionabili in parete tramite opportuni ancoraggi eseguiti preventivamente, in terreni di qualsiasi natura, compresa roccia e trovanti di qualunque durezza, con l'estrazione completa del nucleo; perforazione da eseguirsi in pareti verticali o comunque inclinate, senza l'ausilio di ponteggio, con personale specializzato rocciatore munito di tutte l'attrezzature necessarie di sicurezza, a qualsiasi altezza e posizione, con golfaro passacavo DIN 582 (o, se previsto, dado), rondella, e piastra d'ancoraggio 150x150x10 mm, tutti zincati compresa altresi l'inezione dei fori per tutta la hinghezza con boiacca di cemento espansiva avente un rapporto a/c=0,50 e additivo fluidificante UNI 8145 in ragione di 1Kg per q.le di cemento, per assorbimenti fino ad un volume pari a 3 volte il volume teorico del foro. La piastra d'ancoraggio deve essere ortogonale all'asse dell'ancoraggio e pertanto è compresa e compensata nel prezzo, prima del serraggio con chiave dinamometrica, la regolarizzazione dei punti di appoggio delle piastre, eventualmente anche tramite letto in calcestruzzo Rck 30 N/mm2.Tutte le parti metalliche sporgenti devono essere protette dalla corrosione. Compreso infine l'allontanamento dei materiali di risulta alla pubblica discarica o a centro di raccolta autorizzato ed accertato dalla D.L.. ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, in qualsiasi luogo ed a qualsiasi altezza

Per ogni metro lineare euro settantanove/00

€ 79,00

(M Our 9 A.P. 3 Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio in trefoli, per trattenimento rete metallica ed eventuali modesti cedimenti rocciosi, collegante le teste dei tiranti e degli ancoraggi, data in opera nei diametri fissati dalla D.L. e commune non inferiore a 12 mm., compresi i tenditori, i morsetti, le legature, gli sfridi e quant'altro necessatio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare euro tredici/00

€ 13,00

10 A.P. 4 Formitura e collocazione di recinzione per perimetrazione di area, sostenuta da montanti, vincolati al piede a seminoastro, a protezione di scarpate e simili, debitamente tesa ed ancorata alle estremità ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, completa di:

a) paletto in ferro a "T" fosfatato con sali di zinco e plastificato con resine poliuretaniche da cm 200, sez. mm. 30*30*4, posto ad interasse di ml. 1,50;

b) rete zincata plastificata a maglia di mm. 50 x 75, costituita da filo di diametro mm. 2,00 h 1,50 e da nº 4 ordini di filo, anch'esso zincato plastificato, di diametro esterno mm. 2,6, fissato nei paletti.

Completa di foro di ancoraggio dei paletti. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare euro trento/00

€ 30,00

11 A.P. 5 Muratura ordinaria in pietrame calcareo o locale con malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, entro o fuori terra, di qualunque spessore e forma, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro cubo euro duecentonovanta/00

€ 290,00

12 A.P. 6 Sigillatura in parete di piccole lesioni, fratture o piccole fenditure (8 – 30 cm) nelle masse rocciose, previa asportazione di terriccio e piccola vegetazione inframmessa e sino a profondità accessibile, compreso il lavaggio, la malta cementizia che dovrà essere dosata a ql. 400 di cemento R 325 ed iniettata all'interno della fenditura sino al completo riempimento della stessa, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro lineare euro ventiquattro/00

€ 24,00

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
ENNA

OGGETTO: :Comune di Troina - Lavori di somma urgenza per il dissesto idrogeologico della pendice sovrastante un tratto della Via Umberto, all'interno del centro urbano.

IMPRESA: CO.FER. srl Procuratore Ing. Ferrara Massimo Vincenzo con sede in Via Caltanissetta, 21 93014 Mussomeli (CL)

CONTRATTO - ATTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, contratto in corso di stipulazione

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (Art. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010)

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) del mese di Giugno in Troina. Il sottoscritto Dott. Angelo Assennato, in qualità di Direttore dei lavori, Vista la relazione di sopralluogo del 23/05/2017;

Vista la nota del 08/02/2017 n. 25944 di prot. con la quale questo Ufficio ha chiesto l'autorizzazione al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 11 - Assetto del Territorio, per l'esecuzione, con il rito della somma urgenza, dei lavori in oggette;

Vista la nota del 23/05/2017 nº 110515 con la quale si trasmette il verbale di Somma Urgenza di riconferma;

Visto l'autorizzazione n. 28125 del 29/05/2017 con cui il Dirigente Generale ha autorizzato i lavori di che trattasi da eseguire con il rito della somma urgenza secondo le procedure di cui all'art. 176 D.P.R. 5/10/2010 n. 207, con finanziamento della somma complessiva di €. 100.080,00 e di procedere all'affidamento dei lavori.

Visto il verbale di Definizione Consensuale del Prezzo redatto in data 07/06/2017 comi il quale i lavori in oggetto sono stati affidati al Sig. Ferrara Massimo Vincenzo Procuratore dell'Impresa CO.FER. srl con sede in Caltanissetta,21 Mussumeli (ME), per l'importo dei lavori di €. 69.759,12 comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 7,20 % da applicarsi ai soli lavori, mentre gli oneri di sicurezza non saranno assoggettati a ribasso, oltre €. 23.927,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

1

Vista la nota del Comune di Troina, assunta al protocollo d'Ufficio al nº 124314 del 12/06/2017, con la quale si autorizza all'accesso dei luoghi, e si comunica che nell'area in questione non sono gravanti vincoli imposti da leggi nazionali e/o regionali con particolare riferimento ai vincoli paesaggistico, archeologico e idrogeologico;

Disposta la consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto;

Visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, 1'art. 153 commi 1° e 4° e 1'art. 154 comma 3° del Regolamento dei Lavori Pubblici D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207;

Previo avviso al sig. Ing. Ferrara Massimo Vincenzo, Procuratore dell'Impresa CO.FER. Srl, lo stesso é convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi alla presenza dei signori:

 Arch. Nicola Panasci Coordinatore della Sicurezza, Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Enna,

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi, a norma delle prescrizioni dell'Art. 153 e 154 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Alla presenza continua degli intervenuti, constatato che l'area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:

- ha designato i lavori da eseguire;
- ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
- ha dato i chiarimenti tecnici circa le norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore;
- ha indicato all'Appaltatore le aree da consegnare ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate con opportuni picchetti di termine apposti al memento secondo le indicazioni del progetto;
- ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale dell'Impresa in data odierna;

Dovendosi la consegna, oggetto del presente verbale, intendere effettuata sotto le riserve di legge, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:

- ispezione e pulizia della pendice con rimozione di detriti di roccia e disgancio di piccoli massi pericolanti;
- collocazione di rete adeguatamente ancorata con chiodature e funi di acciaio.

Le riserve di legge si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all'atto del perfezionamento del contratto e della sua registrazione se occorrente.

In conseguenza della natura di somma urgenza dell'intervento a farsi a tutela della pubblica e privata incolumità, l'Impresa dovrà eseguire ad horas i lavori oggetto della presente consegna. In caso di ritardato inizio dei lavori, nonché di rallentamenti o indugi durante il corso degli stessi o di ritardi della loro ultimazione oltre il tempo di seguito stabilito, sarà a carico dell'Appaltatore qualsiasi danno, onere e quanto altro ne derivi dai predetti ritardi di esecuzione ai luoghi interessati dall'intervento e/o a proprietà di terzi, nonché sarà ad egli imputabile qualsiasi sinistro o pregiudizio che ne consegua da tale contingenza alla pubblica e privata incolumità, oltre qualsiasi altra responsabilità civile e penale di sorta.

Il Sig. Ing. Ferrara Massimo Vincenzo, Appaltatore dei lavori in parola, acquisite tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'appalto, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa e di accettare col presente atto la formale consegna in via d'urgenza dei lavori suindicati, sotto le riserve di legge e senza sollevare altra riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 100 (Cento) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 21/09/2017.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stata regolarmente approvata la perizia giustificativa da redigersi a cura di questo Ufficio ai sensi del citato art. 163 del D. Lgs. 50/2016 - art. 176 del D.P.R. 207/2010 e fintanto che non venga sottoscritto l'atto di cottimo e debitamente registrato ai fini fiscali.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'Impresa CO.FER. srl
Procuratore
Ing. Ferrara Massimo Vincenzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Geom. Angelo Assennato

Visto: il R.U.P.

Arch. Vincenzo Bonasera