Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

AVVISO

Si rende noto che la Società ENPOWER 4 s.r.l., con sede a Aragona (AG) in Viale delle Industrie - Lotto 23 - Zona Industriale di Agrigento P.I. 02454170842, con domanda 04/06/2007 prot. n. 4641 ha chiesto il parere, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, alla costruzione di tre tronchi di L.E. in MT a 30 KV in cavo sotterraneo dagli aerogeneratori alle cabine di Consegna, ricadenti nelle località Bonfiglio, Rocca del Corvo, Monte S. Pietro del Comune di Gagliano Castelferrato, e di tre elettrodotti di connessione dalle Cabine di Consegna alle Cabine ENEL esistenti, ricadenti nel territorio del Comune di Gagliano Castelferrato località Fontanelle, Rocca del Corvo, Monte S. Pietro, per la trasmissione e la connessione dell'energia elettrica prodotta da tre porzioni di un Parco Eolico della potenza complessiva di 15,30 MW, costituito da n. 18 aerogeneratori della potenza nominale di 850 KW, da n. 3 cabine di consegna in MT da realizzarsi nelle località Fontanelle, Bonfiglio, Rocca del Corvo e Monte S. Pietro del territorio del Comune di Gagliano Castelferrato, da autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29/12/2003 n. 387 (Autorizzazione Unica).

Unitamente all'istanza, la Società richiedente, ha prodotto apposita dichiarazione di impegno ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni che verranno imposte dagli Enti interessati come previsto dall'art. 120 del T.U. n. 1775/1933, giusto atto di sottomissione sottoscritto il 23/11/2007.

Il cavi sotterranei in MT, dello sviluppo totale di circa Km 6,400 per la trasmissione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alle cabine di Consegna, saranno del tipo tripolare RG7H1OR 12/30 KV EPRO-SETTE con tensione di esercizio a 30 KV e frequenza a 50 Hz ed avranno le seguenti caratteristiche: conduttore in corda rigida rotonda, compatta in rame; isolante in gomma etilenpropilenica G7; schermatura con nastro di alluminio; guaina in polietilene; sezione nominale da mmq. 3x1x70 a mmq. 3x2x500; essi saranno posti in scavi di m. 1,20 di profondità, adagiati in un letto di sabbia.

Come da Soluzione Tecnica Standard n. Enel-DIS-0321514 del 09/04/2010, n. Enel-DIS-0022666 del 12/01/2010 e n. Enel-DIS-0015822 del 11/01/2010 accettata dalla Società in data 21/04/2010 e 25/01/2010, la porzione d'impianto in località Bonfiglio sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova Cabina di Consegna collegata in antenna alla Cabina Secondaria MT/MB "N.PIRAINO" sita in località Fontanelle. La soluzione prevede: Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna); Linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristino per 40 m; Montaggio elettromagnetico ulteriore scomparto. La porzione d'impianto in località Rocca del Corvo sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova Cabina di Consegna collegata in antenna alla Cabina Secondaria MT/MB "N.PREVITA M" sita in località Rocca del Corvo. La soluzione prevede: Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna); Linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristino per 20 m; Montaggio elettromagnetico ulteriore scomparto.

La porzione d'impianto in località Monte S. Pietro sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova Cabina di Consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente "PURRAZZO" uscente dalla C.P. AT/MT "TROINA" sita in località Monte S. Pietro. La soluzione prevede: Allestimento (montaggi elettromeccanici con scomparto di arrivo + consegna); Linea in cavo sotterraneo Al 185 mmq su strada asfaltata con riempimenti in inerte naturale e ripristino per 40 m..

Il costruendo elettrodotto, il parco eolico e le relative infrastrutture, come dall'Elenco ditte catastali prodotto, interesserà le sottoelencate particelle: Comune di Gagliano C/to Fg 42 partt. 2, 190, 11, 10, 9, 30, 29, 48, 38,37; Fg 36 partt. 38, 39; Fg 35 partt. 151, 131, 132, 154, 133, 18, 2, 156, 78, 3; Fg 34 partt. 93, 285; Fg 24 partt. 132, 143, 133, 120, 134, 121, 122, 104, 107, 255, 127, 87, 85, 38, 94; Fg 12 partt. 69, 71, 72; Fg 11 partt. 28, 29, 575; Fg 8 partt. 308, 310, 311, 312, 20, 292, 469, 53, 55, 57, 75, 31, 362, 59, 60, 61, 32, 319, 62, 33, 34, 35, 64, 65, 77, 351, 352, 356, 355, 354, 357, 115, 116, 282, 273, 150, 151, 120, 121, 365, 361, 347, 152, 503, 502, 500; Fg 7 partt. 212, 215, 69, 66, 51, 60, 93, 34, 33, 86, 216, 217, 86.

Il costruendo elettrodotto come da tavola delle interferenze prodotto interferirà con la Regia Trazzera di Troina, con la Strada Comunale Mulino di Nardo Fontanelli Salvatore, con la Strada Comunale Gagliano - Troina, con la Strada Comunale Moncimino, con la Strada Vicinale Ficuzza, e con la Strada Provinciale Gagliano - Troina.

L'originale della domanda ed il progetto saranno depositati presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito Web dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (www.lavoripubblici.sicilia.it) e saranno a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nelle ore e nei giorni in cui l’Ufficio é aperto al pubblico.

Copia del presente avviso sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Gagliano Castelferrato.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. succitato, le opposizioni e comunque le condizioni, cui dovrà essere eventualmente vincolato il parere alla costruzione degli elettrodotti in questione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse all'Ufficio del Genio Civile di Enna, all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel predetto sito Web e al Comune di Gagliano Castelferrato entro il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Prot. n. 14736 Enna, 16 GEN. 2012

L'INGEGNERE CAPO

F/to (Ing. Egidio Marchese)