



Regione Siciliana  
Assessorato del Turismo,  
dello Sport e dello Spettacolo

**PROGETTO PER L'ALLESTIMENTO DEL VILLAGGIO SPORTIVO,  
DELLE INFRASTRUTTURE E PER L'ADATTAMENTO DELLE  
STRUTTURE ESISTENTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'EVENTO  
CAMPIONATI MONDIALI ASSOLUTI DI SCHERMA CATANIA 2011  
PER NORMODOTATI E DISABILI, INDIVIDUALI ED A SQUADRE**

**LOCATION INDIVIDUATA**

**"PALAGHIACCIO" E AREE LIBERE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE  
VIALE PRESIDENTE KENNEDY 8/A , ZONA "PLAYA", CATANIA**

**CAPITOLATO DI ONERI E FORNITURE SERVIZI**

**CATANIA**

world fencing championships

8/16 october

2011

**Il Progettista**

Architetto Francesco Barbagallo  
(Componente Commissione Impianti F.I.S.)

N.	LAVORI	unità	quantità	prezzo unitario	costo	totale parziale	totale progressivo
	<b>PALAGHIACCIO</b>						
	<b>ALLESTIMENTO E ADATTAMENTO PALAGHIACCIO</b>						
	<b>Allestimento</b>						
1	Realizzazione dell'allestimento dell'area con pannellature, di superficie complessiva di 80,00 mq, in legno tamburato, sagomate e decorate come da progetto, rifinite con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, necessarie per il mascheramento delle pareti laterali ed in particolare per creare appositi sfondi alla direzione torneo ed alla zona podio; apertura e ripristino di n° 5 varchi, come da progetto, nella balaustra di delimitazione esistente; copertura delle strutture metalliche di sostegno interno della copertura con telo teso ignifugo di superficie complessiva di 2.300,00 mq e rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione, 2.300 mq, con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposita pedana di legno rialzata di superficie 850,00 mq, completa di canalizzazioni munite di cavo pilota, il cui posizionamento verrà indicato prima della fase di produzione, con inserti di moquette graficizzata secondo l'immagine coordinata dell'evento e predisposizione di mascheratura delle n° 4 pedane laterali durante lo svolgimento della finale con telo graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento; realizzazione di cavità delle dimensioni in pianta 18,00 ml x 0,80 ml, a margine della pedana centrale, ricoperta da vetro pedonabile, antiriflesso e antiscivolo; sistema di segnalazione stoccate per le pedane come da progetto, con realizzazione di una banda luminosa di segnalazione a perimetro di ogni pedana, incassata a pavimento; realizzazione e posa in opera di 10,00 mq di vetrofanie riproducenti l'immagine grafica coordinata dell'evento, il cui posizionamento sarà verificato in fase di produzione; adattamento dell'impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, e dotazione aggiuntiva di corpi illuminanti; tutto comunque secondo indicazioni di progetto e secondo le direttive della FIE, IWAS e FIS per lo svolgimento delle gare valide per l'eliminazione diretta e finali.	mq	2.300,00				
2	Nolo di n° 48 poltroncine imbottite di tipo e colore da concordare e realizzazione di n° 8 "enclosure" (1,50 ml x 6,00 ml) per atleti per le gare a squadre; realizzazione di n° 4 postazioni per il video arbitraggio, ognuna con un desk da 3,00 ml e n° 3 poltroncine.	a corpo					
3	Fornitura di n° 1 podio-leggio da discorso, mobile, interamente in materiale trasparente, riportante sul davanti il logo dell'evento.	n°	1				
4	Fornitura e realizzazione di impianto audio/video generale per tutto il villaggio, anche interno alle varie tendostrutture, con possibilità di gestione separata, ed in particolare con nolo e montaggio delle seguenti apparecchiature: n° 1 impianto audio generale; n° 1 impianto video generale; n° 1 videowall a parete e relativo sistema di gestione; n° 1 sistema gestione immagini; n° 1 lettore DVD; casse acustiche amplificate in numero e quantità necessaria per tutto il villaggio; mixer audio; mixer video; proiettore; motori sollevatori; struttura metallica di sostegno per il service audio-video e luci (travi cosidette "americane"), riflettori e/o spot colorati in quantità tale da creare effetti di luce zenitale e/o di oscurità su ognuna delle pedane, sul podio e sulla postazione alzabandiera; sulle travi "americane" predisporre unità captante DMX protocol.	a corpo					

5	Realizzazione di una postazione alzabandiera, con delimitazione dell'area in moquette di colore da concordare, di tipo non agugliata ed ignifuga, e apposita asta, dimensionata per n° 4 bandiere, provvista di dispositivo ascendente e discendente meccanizzato; realizzazione di abaco da fissare a parete riportante l'elenco delle bandiere delle delegazioni nazionali presenti.	n°	1			
6	Fornitura di n° 240 bandiere (1,00 x 1,50 ml), identificative delle delegazioni partecipanti al campionato, delle quali n° 120 e n° 6 gonfaloni (1,50 x 3,00 ml), identificativi dell'Unione Europea, dell'Italia, della Regione Siciliana, dello Stemma della città di Catania, dei loghi della F.I.E. e dell'I.W.A.S., come da progetto, da collocare sul soffitto seguendo un perimetro ellittico (assi 37,00 ml-50,00 ml ) e a quota livellata.	n°	240			
		n°	6			
7	Podio gara normal. Realizzazione di n° 3 gradoni calpestabili (ognuno 0,80 ml x 0,80 ml) a tre diverse altezze, estensibili in lunghezza fino a 2,40 ml ognuno, in materiale trasparente su supporto rivestito in pietra lavica, staticamente idoneo, con rispettivo fondale riprodotto l'immagine grafica coordinata dell'evento, e comunque secondo indicazioni di progetto; fornitura di n° 150 (1,00 x 1,50 ml ) bandiere per le cerimonie di premiazioni.	a corpo				
8	Realizzazione di tribunette e palchetti provvisti di sedile per implementazione posti a sedere, come da progetto.	n°	460			
9	Realizzazione di un portalino per l'ingresso degli atleti sul parterre, con apposita pannellatura di fondale, sagomata e decorata come da progetto, rifinita con vernice di tipo ignifugo.	a corpo				
<b>Realizzazione zona VIP</b>						
10	Nolo, per tutta la durata dell'evento dei seguenti arredi: n° 6 tavoli diametro 1,50 ml; n° 50 poltroncine imbottite; n° 10 tavoli alti trasparenti 1,00 ml; n° 40 sgabelli in plastica trasparente; n° 10 divani; n° 20 poltrone; n° 20 tavolini bassi; n° 20 lumi da tavolo; n° 10 appendiabiti; n° 10 cestini buttacarte; n° 1 bancone tipo "bouvette" (10,00 ml); 50,00 mq di riproduzioni di immagini fotografiche (soggetto e matrice verranno messe a disposizione) su apposito supporto "forex 5 mm", per decoro delle pareti.	a corpo				
<b>Tribuna VIP sul parterre</b>						
11	Realizzazione dell'allestimento dell'area con piattaforma in legno tamburata posta su palchi modulari (2,00 ml x 30,00 ml), a due gradoni, sagomati e decorati come da progetto, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, comunque secondo indicazioni di progetto; realizzazione di apposita barriera anticaduta in materiale trasparente, staticamente idonea.	mq	60,00			
		ml	30,00			
12	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 60 poltrone di colore e tipo da concordare.	n°	60			
<b>AREA MEDICA</b>						
13	Postazioni Primo Soccorso su campo di gara. Realizzazione dell'allestimento dell'area con moquette, 8,00 mq, e nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 12 poltrone imbottite; n° 6 tavolini bassi in vetro; n° 6 "back drop" identificativi dell'area.	n°	12			
		n°	6			
		n°	6			
		mq	8,00			

14	Locali Pronto Soccorso all'interno del Palaghiaccio. Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania; n° 1 cassetiera; n° 6 poltroncine; n° 2 lettini medici; n° 2 vetrinette portamedicine; n° 1 frigorifero sottobanco; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
15	Locali servizio medico ed antidoping. Realizzazione dell'allestimento dell'area con apposita pannellatura divisoria a garanzia della privacy e nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassetiere; n° 16 poltroncine; n° 2 lettini medici; n° 2 vetrinette portamedicine; n° 1 frigorifero sottobanco; n° 1 armadietto locker; n° 4 appendiabiti; n° 4 cestini buttacarte.	a corpo				
<b>AREA TECNICA</b>						
<b>Accreditamento e point accoglienza ed informazione</b>						
16	Realizzazione della chiusura perimetrale e dell'allestimento interno dell' area localizzata sotto la pensilina d'ingresso del palaghiaccio con pannelli in alluminio e vetro, sagomati e decorati come da progetto, rifinitura del soffitto con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completo di impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, nonchè di corpi illuminanti, dotato di moduli uscite per la sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	50,00			
17	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: banco desk (20,00 ml) con piano sagomato ed attrezzatura porta depliant sottostante; n° 2 scrivanie; n° 8 poltroncine; n°10 sgabelli da banco in materiale trasparente; n° 4 armadi bassi; n° 6 scaffali; n° 10 appendiabiti; n° 8 cestini buttacarte; n° 20 corpi illuminanti al neon posti sopra al banco desk; n° 10 armadietti locker; realizzazione point "Lost and Found"; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet tramite cavo ethernet n° 1 punto.	a corpo				
<b>Direzione Torneo su campo di gara</b>						
18	Realizzazione dell'allestimento dell'area come da progetto, con perimetrazione in pannelli di materiale resistente graficizzato e struttura metallica autoportante, su piattaforma in legno, staticamente idonea, (10,00 ml x 10,00 ml), a due diversi gradoni, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, comunque secondo indicazioni di progetto.	mq	100,00			
19	Realizzazione di bancone tipo consolle, come da progetto, attrezzato per n° 18 postazioni da lavoro muniti di poltroncina e lampada da tavolo e cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 3 punti .	a corpo				
20	Realizzazione di postazione da lavoro (desk e poltroncine) per n° 6 addetti tecnici sulla terrazza posta al livello superiore.	a corpo				
<b>Uffici Direzione Torneo</b>						
21	Segreteria: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassetiere; n° 6 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 8 poltroncine; n° 2 piantane; n° 2 armadi; n° 1 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	a corpo				
22	Stanza Presidente Torneo: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 sedie ufficio ospiti; n° 2 poltrone; n° 1 piantana; n° 1 tavolini basso; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo				

	<b>Ufficio F.I.S.</b>						
23	Segreteria: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 6 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 8 poltroncine; n° 2 piantane; n° 2 armadi; n° 1 armadietto locker; n° 1 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	a corpo					
24	Stanza Presidente F.I.S.: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 sedie ufficio ospiti; n° 1 armadietto locker; n° 2 poltrone; n° 1 piantana; n° 1 tavolino basso; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo					
	<b>Ufficio F.I.E.</b>						
25	Segreteria: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 6 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 8 poltroncine; n° 2 piantane; n° 2 armadi; n° 1 armadietto locker; n° 1 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	a corpo					
26	Stanza Presidente F.I.E.: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 sedie ufficio ospiti; n° 1 armadietto locker; n° 2 poltrone; n° 1 piantana; n° 1 tavolino basso; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo					
	<b>Ufficio I.W.A.S.</b>						
27	Segreteria: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 6 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 8 poltroncine; n° 2 piantane; n° 2 armadi; n° 1 armadietto locker; n° 1 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	a corpo					
28	Stanza Presidente I.W.A.S.: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 sedie ufficio ospiti; n° 1 armadietto locker; n° 2 poltrone; n° 1 piantana; n° 1 tavolino basso; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo					
	<b>Sala arbitri</b>						
29	Realizzazione dell'allestimento interno della sala con pannelli in plexiglass trasparenti, sagomati e decorati come da progetto, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, completo di impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, nonché di corpi illuminanti.	mq	40,00				
30	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 5 divani; n° 10 tavolini bassi; n° 10 lumi da tavolo; n° 1 bancone tipo "bouvette"; n° 1 frigorifero sottobanco; n° 3 appendiabiti; n° 3 cestini buttacarte.	a corpo					
	<b>Sala delle riunioni</b>						
31	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 tavolo da conferenza; n° 4 poltroncine; n° 25 sedie da conferenza in PVC ignifugo; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo					
	<b>Sala di chiamata</b>						
32	Realizzazione di apposita pannellatura di sfondo in legno tamburato, sagomata e decorata come da progetto, rifinita con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, a perimetro circolare, del tipo ignifugo, caratterizzata da rivestimento della superficie in moquette in 4 settori diversamente colorati (rosso, giallo, blu e verde), comunque secondo indicazioni di progetto, e rivestimento dell'intera superficie del corridoio di collegamento tra la sala di chiamata e la pedana rialzata sul parterre centrale, con strisce di moquette (colori rosso, verde, giallo e blu), non di tipo agugliato, ignifuga.	mq	60,00				

33	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania in vetro trasparente ; n° 36 poltroncine in materiale trasparente; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo				
34	Realizzazione area STM (Scherma senza fili) e nolo per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 2 armadi; n° 2 lampade da tavolo; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
<b>Point Fissaggio Gironi, Incontri e Risultati</b>						
35	Realizzazione di n° 3 tabelloni in legno (3,00 ml x 2,00 ml), autoportanti, rifiniti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, il cui design e posizionamento sarà verificato in fase di produzione.	n°	3			
<b>Point Informazioni Torneo per le Delegazioni</b>						
36	Realizzazione di un casellario per nazioni, modulo cassette postali (n° 120), ed apposita scaffalatura a parete, il cui posizionamento sarà verificato in fase di produzione.	a corpo				
<b>Segreteria C.O.L.</b>						
37	Segreteria: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 3 scrivanie; n° 3 cassettiere; n° 9 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 8 poltroncine; n° 2 piantane; n° 3 armadi; n° 4 armadietti locker; n° 3 appendiabiti; n° 3 cestini buttacarte; cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet.	a corpo				
38	Stanza Presidente C.O.L.: nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 sedie ufficio ospiti; n° 1 armadietto locker; n° 2 poltrone; n° 1 piantana; n° 1 tavolino basso; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestino buttacarte.	a corpo				
<b>Sala Conferenze</b>						
39	Realizzazione dell'allestimento interno dell'area con realizzazione di apposito "backdrop", coordinato con l'immagine grafica dell'evento, rifinitura delle pareti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completo di impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, nonché di corpi illuminanti.	mq	100,00			
40	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 tavolo da conferenza; n° 4 poltroncine imbottite di colore da concordare; n° 60 sedie da conferenza con piano ribaltabile di colore da concordare; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
<b>AREA MEDIA</b>						
<b>Sala capo ufficio stampa</b>						
41	Realizzazione dell'allestimento interno del locale con pannelli in plexiglass trasparenti, sagomati e decorati come da progetto, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, completo di impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, nonché di corpi illuminanti.	mq	10,00			
42	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 1 poltroncina direzionale; n° 2 poltroncine ospiti; n° 1 cassettera; n° 1 armadi; n° 1 lampade da tavolo; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestini buttacarte.	a corpo				

	<b>Sala conferenze stampa</b>					
43	Realizzazione dell'allestimento interno dell'area con realizzazione di apposito "backdrop", coordinato con l'immagine grafica dell'evento, con pannelli in legno tamburati, sagomati e decorati come da progetto, rifiniti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completi di impianto elettrico e di illuminazione, generale e di emergenza, nonchè di corpi illuminanti.	mq	60,00			
44	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 tavolo da conferenza; n° 6 poltroncine; n° 30 sedie da conferenza; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
45	Realizzazione cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	n°	1			
	<b>Sala ufficio stampa</b>					
46	Realizzazione di n° 1 tabellone in legno per affissioni, autoportante, rifinito con vernice di tipo ignifugo e nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 50 desk; n° 50 poltroncine; n° 50 lampade da tavolo; n° 5 appendiabiti; n° 10 cestini buttacarte; n° 1 bancone tipo "bouvette"; n° 1 frigorifero sottobanco; n° 50 armadietti tipo locker; tutto di colore e tipo da concordare.	a corpo				
47	Realizzazione cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto.	n°	1			
	<b>Mixed zone</b>					
48	Realizzazione dell'allestimento dell'area con moquette, 8,00 mq, e nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 8 poltrone imbottite; n° 4 tavolini bassi in vetro; n° 4 "backdrop" identificativi dell'area.	n°	8			
		n°	4			
		n°	4			
		mq	8,00			
	<b>Tribuna stampa</b>					
49	Realizzazione dell'allestimento dell'area con rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato e ignifuga.	mq	120,00			
50	Realizzazione di bancone tipo consolle attrezzato per n° 40 postazioni da lavoro muniti di poltroncina di colore da concordare; n° 40 lampada da tavolo; n° 2 tavoli riunione; n° 16 poltroncine; realizzazione cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 6 punti.	a corpo				
	<b>Palco riprese televisive</b>					
51	Nolo di apposita piattaforma modulare (2,00 ml x 2,00 ml) su struttura metallica di sostegno, staticamente idonea, adattabile per posizionamento su superfici gradonate, corredata di parapetti e rivestita di moquette di colore da concordare, di tipo non agugliato ed ignifuga.	n°	1			
	<b>TENDOSTRUTTURE</b>					
	<b>Tendostruttura su piattaforma per il Ristorante</b>					
52	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensiva di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (15,00 ml x 40,00 ml), unica campata, altezza laterale 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	600,00			

<b>Ristorante - Sale Catering</b>						
53	Realizzazione dell'allestimento interno della tendostruttura e delle partizioni interne di separazione fra le varie aree (area per disabili riservata), oltre che rivestimento delle superfici perimetrali in telo graficizzato (400,00 mq), sagomato e decorato secondo l'immagine grafica coordinata dell'evento, e rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completa di impianto elettrico, generale e di emergenza e di illuminazione.	mq	600,00			
54	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 desk; n° 1 backdrop; n° 1 bancone espositore 15,00 ml; n° 36 tavoli diametro ml 1,50; n° 288 sedie di colore da concordare; n° 36 bocce da illuminazione; n° 12 tavolini larghi 1,00 ml; n° 48 sedie da esterno; n° 10 appendiabiti; n° 10 cestini per raccolta differenziata rifiuti.	a corpo				
<b>Ristorante - Cucina</b>						
55	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di uno stand (tipo "gazebo") 5,00 ml x 5,00 ml con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, facilmente apribili per evitare il ristagno di fumi e odori; realizzazione di spogliatoio a parte per gli addetti.	mq	25,00			
56	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 cucina da campo alimentata a energia elettrica.	a corpo				
57	Nolo di una cabina per servizi igienici.	a corpo				
<b>Tendostruttura su piattaforma per la Casa della Scherma</b>						
58	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensiva di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (15,00 ml x 20,00 ml), unica campata, altezza laterale 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	300,00			
<b>Area Istituzionale</b>						
59	Realizzazione dell'allestimento interno di n° 2 aree con pannelli in legno tamburati, sagomati e decorati secondo l'immagine grafica coordinata dell'evento, rifiniti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completi di impianto elettrico, generale ed emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti.	mq	32,00			
60	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 banchi-desk di 1,00 ml, con piano sagomato ed attrezzatura "porta depliant" sottostante; n° 4 sgabelli da banco in plastica trasparente; n° 10 pouff; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
<b>Area Enogastronomica</b>						
61	Realizzazione dell'allestimento interno dell'area con pannelli in legno tamburati, sagomati e decorati secondo l'immagine grafica coordinata dell'evento, rifiniti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completi di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti.	mq	16,00			

62	Nolo, per tutta la durata dell'evento dei seguenti arredi: n° 1 bancone espositore; n° 6 sgabelli da banco in plastica trasparente; n° 3 scaffali; n° 1 appendiabiti; n° 1 cestini buttacarte; n° 1 frigorifero; n° 2 tavolini alti in materiale trasparente.	a corpo					
<b>Area Espositiva</b>							
63	Realizzazione dell'allestimento interno di n° 2 aree con pannelli in legno tamburati, sagomati e decorati secondo l'immagine grafica coordinata dell'evento, rifiniti con vernice di tipo ignifugo di colore da concordare, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completa di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti.	mq	32,00				
64	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 banchi-desk di 1,00 ml, con piano sagomato ed attrezzatura porta depliant sottostante; n° 4 sgabelli da banco in plastica trasparente; n° 10 pouff; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo					
<b>Area Comune</b>							
65	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 5 pouff; n° 1 tavolino basso in vetro trasparente; delimitazione dell'area con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga.	a corpo					
<b>Tendostrutture su piattaforma per lo svolgimento delle gare eliminatorie</b>							
66	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di n° 3 tendostrutture a doppia falda (30,00 ml x 60,00 ml), ad unica campata, altezza laterale minima 4,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	5.400,00				
67	Realizzazione dell'allestimento dell'area con rivestimento perimetrale delle superfici laterali interne in telo graficizzato (2.000,00 mq), sagomati e decorati come da progetto, e rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione con moquette di colore da concordare, ed inserti di diverso colore, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completo di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti, comunque secondo indicazioni di progetto e secondo le direttive della FIE e FIS per lo svogimento delle gare valide per i turni di qualificazione preliminare.	mq	5.400,00				
68	Realizzazione di n° 48 "enclosure" (1,00 ml x 4,00 ml) per atleti per le gare a squadre, ognuno provvisto di n° 4 poltroncine (totali n° 192).	a corpo					
69	Nolo tribunette metalliche munite di sedile, modulari su palco (120,00 ml x 3,00 ml ), 1.200 posti a sedere.	n°	720				
<b>Tendostruttura su piattaforma per le gare di allenamento e per i box delle Delegazioni Nazionali</b>							
<b>Allenamento</b>							
70	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (35,00 ml x 90,00 ml), ad unica campata, altezza laterale minima 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughe, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	3.150,00				

71	Realizzazione dell'allestimento dell'area con rivestimento laterale perimetrale interno in telo graficizzato, tipo ignifugo, sagomato e decorato come da progetto, rifiniti con vernice di tipo ignifugo, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore grigio, tonalità da concordare, ed inserti di colore arancione, tonalità da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completo di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonché di corpi illuminanti, comunque secondo indicazioni di progetto e secondo le direttive della FIE, IWAS e FIS, per lo svolgimento delle gare valide per i turni di qualificazione preliminare.	mq	3.150,00				
<b>Area Box Delegazioni Nazionali</b>							
72	Realizzazione di circa n° 60 aree-box per le Delegazioni nazionali, la cui ampiezza e posizionamento verrà precisato prima della fase di produzione, con apposite pannellature di separazione, scritta e bandiera di identificazione Nazione ben visibile, posizionata in verticale al margine di ogni singola area per l'intera altezza, ognuna corredata di n° 3 panchine-sedute da spogliatoio da 1,00 ml complete di appendini e poggiatesta, n° 1 lettino per massaggi munito di apposito separè.	a corpo					
73	Nolo tribunetta metallica munita di sedili, modulare su palco (20,00 ml x 5,00 ml), 200 posti a sedere.	n°	200				
<b>Area per il "Fencing Lab"</b>							
74	Realizzazione dell'allestimento interno dell'area con realizzazione di apposito fondale e delimitazione dell'area con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga.	mq	50,00				
75	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 40 poltroncine di colore da concordare; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo					
<b>Tendostruttura su piattaforma per lo svolgimento delle gare finali</b>							
76	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (30,00 ml x 80,00 ml), ad unica campata, altezza laterale minima 4,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata secondo indicazioni di specifico progetto (disegno a trama intrecciata e posa in opera a superficie orizzontale), con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	2.400,00				
77	Realizzazione dell'allestimento dell'area avendo cura di eliminare tutte le barriere architettoniche, con rivestimento perimetrale delle pareti interne in telo graficizzato (1.000,00 mq), sagomato e decorato come da progetto, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa realizzazione di apposita pedana di legno rialzata di circa 60 cm e della superficie di 675,00 mq (15,00 ml x 45,00 ml), provvista di canalizzazioni pilota per la realizzazione dell'impianto tecnico di ausilio allo svolgimento della gara, completo di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonché di corpi illuminanti, comunque secondo indicazioni di progetto e secondo le direttive della FIE, IWAS e FIS, per lo svolgimento delle gare valide per i turni di qualificazione preliminare, l'eliminazione diretta e la finale.	mq	2.400,00				

78	Fornitura e realizzazione di impianto audio/video con nolo e montaggio delle seguenti apparecchiature: n° 1 impianto audio; n° 1 impianto video; n° 1 videowall a parete e relativo sistema di gestione; n° 1 sistema gestione immagini; n° 1 lettore DVD; mixer audio; mixer video; proiettore; motori sollevatori; struttura metallica di sostegno per il service audio-video e luci ( travi cosiddette "americane" ), riflettori colorati in quantità tale da creare effetti di luce zenitale e/o di oscurità su ognuna delle pedane, sul podio e sulla postazione alzabandiera.	a corpo					
79	Realizzazione di una postazione alzabandiera, con delimitazione dell'area in moquette di colore da concordare, di tipo non agugiata ed ignifuga, e apposita asta ,dimensionata per n° 4 bandiere, provvista di dispositivo ascendente e discendente meccanizzato; realizzazione di abaco da fissare a parete riportante l'elenco delle bandiere delle delegazioni nazionali presenti.	n°	1				
80	Podio gara disabili. Realizzazione di n° 1 area podio, sagoma gradonata con rispettivo fondale riproducente l'immagine grafica coordinata dell'evento, e comunque secondo indicazioni di progetto e fornitura di n° 150 (1,00 x 1,50 ml) bandiere per le cerimonie di premiazioni.	a corpo					
81	Realizzazione di n° 16 "enclosure" (1,50 ml x 6,00 ml) per atleti per le gare a squadre, ognuno provvisto di n° 6 poltroncine (totale n° 96).	a corpo					
82	Nolo tribunette metalliche munite di sedile, modulari su palco (60,00 ml x 5,00 ml ), 600 posti a sedere.	n°	600				
	<b>Tendostruttura su piattaforma per area tecnica IWAS</b>						
83	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensiva di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (10,00 ml x 40,00 ml), ad unica campata, altezza laterale minima 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	400,00				
84	Realizzazione dell'allestimento interno della tendostruttura e delle partizioni interne di separazione fra le varie aree, il cui posizionamento verrà comunicato in fase di produzione, con pannelli in legno tamburati, sagomati e decorati come da progetto, rifiniti con vernice di tipo ignifugo, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugiato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completa di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti, salvo diverse disposizioni dell'IWAS.	mq	400,00				
85	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 1 scrivania direzionale; n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 14 poltroncine; n° 1 tavolo da riunione; n° 2 piantane; n° 2 armadi; n° 5 appendiabiti; n° 5 cestini buttacarte; n° 1 bouvette; n° 5 divani cablaggio predisposto per collegamento alla rete internet n° 1 punto; salvo diverse disposizioni dell'IWAS.	a corpo					

	<b>Tendostruttura su piattaforma per area controllo armi F.I.E. e I.W.A.S. e galleria sponsor tecnici</b>					
86	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensiva di montaggio e smontaggio, di una tendostruttura a doppia falda (15,00 ml x 90,00 ml), ad unica campata, altezza laterale minima 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, controsoffittata con teli tesi ignifughi, dotata di moduli-uscite di sicurezza, munite di dispositivo antipanico.	mq	1.350,00			
87	Realizzazione dell'allestimento interno della tendostruttura e delle partizioni interne di separazione fra le diverse aree, il cui posizionamento verrà comunicato in fase di produzione, con telo graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento, sagomato e decorato, e rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno, completa di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti.	mq	1.350,00			
	<b>Sala controllo armi</b>					
88	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 10 tavoli; n° 10 sedie; n° 10 cestini buttacarte; n° 10 armadietti locker; realizzazione di n° 50 scaffalature (1,20 ml x 0,60 ml x 2,40 ml e/o 0,80 ml x 0,80 ml x 2,40 ml) metalliche resistenti ed autoportanti, del deposito delle borse contenenti le armi e del deposito relativo alle attrezzature per disabili; n° 10 appendiabiti; salvo diverse disposizioni di FIE, IWAS e FIS.	a corpo				
	<b>Sala personale tecnico</b>					
89	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 2 armadi; n° 2 lampade da tavolo; n° 6 poltroncine; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
	<b>Atelier riparazioni armi</b>					
90	Nolo, per tutta la durata dell'evento, dei seguenti arredi: n° 2 scrivanie; n° 2 cassettiere; n° 2 scaffali metallici; n° 2 lampade da tavolo; n° 6 poltroncine; n° 2 appendiabiti; n° 2 cestini buttacarte.	a corpo				
	<b>Galleria di collegamento coperta</b>					
91	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di n° 50 stand tipo gazebo (5,00 ml x 5,00 ml), altezza 3,00 ml, con struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea e chiusure di copertura e perimetrali costituite da teloni cerati, idrorepellenti ed ignifughi, e n° 15 stand tipo gazebo (5,00 ml x 5,00 ml), altezza 3,00 ml, struttura in metallo, piattaforma di pavimentazione staticamente idonea, e chiusura di copertura (senza chiusure perimetrali) in telone cerato, idrorepellente ed ignifugo, e rivestimento totale dell'intera superficie con moquette di colore da concordare, non di tipo agugliato, ignifuga, previa disposizione di apposito assito di legno completo di rampette di collegamento fra i vari livelli, completi di impianto elettrico, generale e di emergenza, e di illuminazione nonchè di corpi illuminanti; sotto la piattaforma deve essere predisposto apposito cavedio munito di cavo ethernet cat 6 (lunghezza 150,00 ml).	n°	50			
		n°	15			
		ml	150,00			

<b>OPERE DI COMPLETAMENTO</b>							
<b>Portale d'ingresso</b>							
92	Realizzazione di un portale d'ingresso principale al villaggio, in struttura metallica, rivestito per l'intera superficie visibile, in telo microforato graficizzato secondo l'immagine grafica coordinata dell'evento, e di n° 1 portalino d'ingresso, riservato agli atleti, in struttura metallica, rivestito per l'intera superficie visibile in telo microforato graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento.	a corpo					
<b>Rivestimento in telo graficizzato</b>							
93	Strutture metalliche ed impalcature necessarie per il posizionamento di rivestimenti esterni in telo graficizzato, atti al sostegno ed opportunamente controventati e ancorati.	mq	1.400,00				
94	Fornitura di telo graficizzato per ambiente esterno secondo l'immagine coordinata dell'evento.	mq	2.400,00				
95	Fornitura di telo graficizzato per ambiente interno secondo l'immagine coordinata dell'evento.	mq	500,00				
<b>Impiantistica</b>							
96	Realizzazione dell'impianto elettrico, di illuminazione, generale, distributivo, di emergenza e acustico di segnalazione sonora allarmi, compreso di cablaggio, cavi, quadri e di quant'altro necessario per la perfetta funzionalità di tutta l'area interessata allo svolgimento dell'evento, con quantità di punti di alimentazione che sarà verificata in fase di produzione.	a corpo					
97	Nolo di due generatori ausiliari di energia elettrica, silenziati pari a kW 200 ciascuno, dotati di cavi di collegamento a norma CEE di adeguata potenza, omologati ai sensi della normativa vigente, muniti di apposito serbatoio per il contenimento del carburante, necessari per l'implementazione della fonte di alimentazione dell'impianto elettrico e/o a garanzia in caso di interruzione di energia elettrica.	n°	2				
98	Nolo di apposite "Tower" di condizionamento, munite di gruppo autonomo energetico a norma, e di calze per la distribuzione dell'aria caratterizzata, per il condizionamento degli spazi supplementari.	n°	5				
99	Dotazione di n° 10 pali per illuminazione supplementare esterna completi di lampade e portalampade.	n°	10				
<b>Monoblocchi servizi igienici</b>							
100	Realizzazione di n° 4 coperture tipo "gazebo", ognuna 2,00 ml x 8,00 ml, con struttura in metallo, da posizionare nello spazio antistante i monoblocchi adibiti a servizi igienici.	mq	64,00				
101	Nolo, per tutta la durata dell'evento, di n° 4 monoblocchi servizi igienici, distinti per sesso, di cui n° 2 per disabili, con realizzazione di apposita pannellatura divisoria a garanzia della privacy, completi di collegamento impiantistico ad apposito scarico.	n°	4				
<b>Spazi aperti.</b>							
<b>Area di forma ellittica</b>							
102	Realizzazione di 120,00 mq di pannellatura in elementi modulari da uso esterno, sagomata e decorata come da progetto, su apposite strutture metalliche e/o impalcature, atti al sostegno ed opportunamente controventati e ancorati; rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione, previa realizzazione di apposito assito di legno, con materiale antiscivolo, idrorepellente ed ignifugo graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento.	a corpo					

103	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di una vela tensostatica, a parziale copertura della piazza ellittica, delle dimensioni approssimate di 300,00 mq, opportunamente fissata e strallata su apposita palificazione.	mq	300,00				
	<b>Area di forma circolare</b>						
104	Realizzazione di 60,00 mq di pannellatura in elementi modulari da uso esterno, sagomata e decorata come da progetto, su apposite strutture metalliche e/o impalcature, atti al sostegno ed opportunamente controventati e ancorati; rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione, previa realizzazione di apposito assito di legno, con materiale antiscivolo, idrorepellente ed ignifugo graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento.	a corpo					
	<b>Area benvenuto atleti</b>						
105	Realizzazione di 60,00 mq di pannellatura in elementi modulari da uso esterno, sagomata e decorata come da progetto, su apposite strutture metalliche e/o impalcature, atti al sostegno ed opportunamente controventati e ancorati; rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione, previa realizzazione di apposito assito di legno, con materiale antiscivolo, idrorepellente ed ignifugo graficizzato secondo l'immagine coordinata dell'evento.	a corpo					
	<b>Piattaforma esterna</b>						
106	Nolo, per tutta la durata dell'evento, comprensivo di montaggio e smontaggio, di una piattaforma di pavimentazione staticamente idonea (360,00 mq) e rivestimento totale dell'intera superficie di pavimentazione, previa disposizione di apposito assito di legno completa di rampe di collegamento fra i vari livelli, con materiale antiscivolo, idrorepellente ed ignifugo.	mq	360,00				
	<b>Accoglienza</b>						
107	Realizzazione di n° 1 desk e di n° 1 espositore a ragno da collocare presso l'aerostazione di Catania riproducenti l'immagine grafica coordinata dell'evento; posizionamento di n° 1 totem segnaletico ed informativo presso la Stazione ferroviaria di Catania., riproducente l'immagine grafica coordinata dell'evento.	a corpo					
	<b>Dotazione di attrezzature aggiuntive e accorgimenti funzionali allo svolgimento dell'evento</b>						
	<b>Forniture</b>						
108	Fornitura di n° 150 cornici a giorno composte di sottofondo e materiale trasparente anti infortunistico formato A3; nolo di n° 50 sistemi di protezione antincendio, estintori su apposito piedistallo corredati di apposito pannello di segnalazione; lavori di realizzazione scritte di denominazione in spessore (tridimensionali) 5,00 mq; lavori di pannellistica riproducenti il sistema di numerazione delle piste e di denominazione delle varie sale (10,00 mq); lavori di pannellistica riproducenti segnaletica di sicurezza (10,00 mq; antipanico, vie di esodo, divieti); n° 30 totem di segnaletica direzionale completi di indicazioni; lavori di pannellistica relativi alla riproduzione di immagini a colori da porre in opera su pareti perimetrali nella quantità e posizioni da progetto (100,00 mq); nolo di n° 200 transenne; nolo di n° 60 dissuasori (5,00 ml di banda cadauno);						

	nolo di n° 30 cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti; nolo di n° 40 portacenere su piedistallo; nolo di n° 210 contenitori completi di piante di essenze diverse delle quali n° 10,00 devono essere palme di altezza 3 - 4 ml; nolo di n° 10 divani da esterno; nolo di n° 20 tavolini bassi da esterno; nolo di n° 20 ombrelloni (5,00 ml x 5,00 ml) muniti di tavoli da giardino con panche e sedili; fornitura di n° 30 espositori a ragno in alluminio e pvc stampato, pannelli decorativi, totem e locandine, bandiere, gonfaloni e camicie per transenne, parapetti e pali anche esterni all'area dell'evento, tutte riproducenti l'immagine grafica coordinata dell'evento sportivo (superficie totale di 550,00 mq). Quantità, posizionamento e quant'altro si ritenga necessario verrà precisato in fase di produzione dell'allestimento.						
		a corpo					
	<b>Adeguamenti</b>						
109	Adeguamento dell'impianto sportivo allo svolgimento della competizione (apertura varchi recinzione e susseguente ripristino, sostituzione di vetri rotti, estirpazione di erbacce, pulizia generale ed in particolare delle superfici vetrate, sia nel Palaghiaccio che nell'area libera oggetto di montaggio delle tendostrutture, messa in opera di sedili divelti o rotti, lavori di manutenzione servizi igienici dislocati internamente al Palaghiaccio), realizzazione di transennature e recinzioni a salvaguardia della pubblica incolumità.						
		a corpo					
	<b>TOTALE ESCLUSO IVA</b>						<b>€ 1.549.184,40</b>
	<b>IVA</b>		<b>20%</b>				<b>€ 309.836,88</b>
	<b>TOTALE</b>						<b>€ 1.859.021,28</b>

Acireale, li 21 febbraio 2011

Il Progettista  
*arch. Francesco Barbagallo*