



- Demolizione e salpamento della testata del molo esistente ubicato ad est del porticciolo, per un tratto di lunghezza pari a 7,20 m (da 30,00 m a 22,80 m);
- Rimozione bitte di ormeggio, griglie, anelloni e poggiaportellone esistenti;
- Consolidamento della parte restante del molo mediante micropali e riempimento sgrottature;
- Installazione di nuove bitte e anelloni di ormeggio;
- Realizzazione di un poggiaportellone in corrispondenza della testata mediante travi HEB200, inghisate alla sovrastruttura, e lastre in acciaio.

Rifiorimento mantellata con massi artificiali



REGIONE SICILIANA  
Comune di Ustica  
Città Metropolitana di Palermo  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA  
DEL PORTO DI CALA SANTA MARIA NEL COMUNE DI USTICA (PA)**

Il RUP:

Il Progettista:

Codifica elaborato:

DATA	DESCRIZIONE	LIVELLO	SETTORE	OPERA	N°/SIGLA	REV
02/09/2021	EMISSIONE	S F	I N	G E N	0 2 0 1	0