



DRPC

Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio – U.O.B. S8/03
Attività O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

OGGETTO: OCDPC 435/2017 ex OCDPC 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani.
Codice intervento: **ex OCDPC 257/2015: ME_060. Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME) –**
Presa d'atto della perizia di variante N.1
CUP J37B15000450001 CIG 6762339AAB

DISPOSIZIONE N. 149 del 22.6.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
VISTA la Legge Regionale n°12/2011;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la L.R. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art.24 contiene le modifiche alla L.R. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA l’OCDPC 257 del 30 maggio 2015 stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
VISTO il D.P.R. 16 febbraio 2018, n. 718 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all’ing. Calogero Foti l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
VISTA la circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro “Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota 7410 del 07/02/2013”;
VISTO l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi suddetti, nomina Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
VISTO che per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, che

individua il Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio S.8 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tra le strutture intermedie dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la circolare D.R.P.C. n° 40648 del 19/06/2013 che ha per oggetto: "Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione;

VISTO l'art.1 comma 2 della predetta O.C.D.P.C. che consente, per l'espletamento delle attività dell'Ordinanza di avvalersi di soggetti pubblici e privati per il superamento del contesto di criticità;

VISTO l'art. 4 della medesima Ordinanza che definisce la copertura finanziaria disposta per la realizzazione degli interventi ivi previsti e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

VISTE la nota prot. RIA/000070692 del 16/12/2016 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

VISTO che nel Piano degli interventi approvato, è compreso l'intervento denominato **257_ME_060. Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME)**, per un importo complessivo pari a € 300.000,00;

VISTA la disposizione n.91 del 02/08/2016 del Commissario Delegato con la quale si è proceduto ad approvare e finanziare l'intervento **257_ME_060. Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME)**, per un importo complessivo pari a € 300.000,00, secondo il Q.T.E. di progetto appresso riportato:

| | |
|--|---------------------|
| A) Per lavorazioni | € 183.494,48 |
| di cui per costi relativi alla sicurezza pari al 3,50% | € 6.422,31 |
| di cui per costi relativi alla manodopera pari al 21,45% | € 39.360,99 |
| Importo a base di gara | € 137.711,18 |

B) Per somme a disposizione Dell'Amministrazione

| | |
|---|----------------------------------|
| - B1 IVA 22% sui lavori | € 40.368,79 |
| - B2 per comp. tec. oneri compresi | € 38.777,74 |
| 1) Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Direzione Lavori) | € 21.421,62 |
| 2) Coord. Sic. in fase di prog. - Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione | € 9.140,91 |
| CNPAIA 4% | € 1.222,50 |
| Somma | € 31.785,03 |
| IVA 22% | € 6.992,71 |
| TOTALE LORDO | € 38.777,74 |
| - B3 per imprevisti nella misura del 5% circa | € 9.281,02 |
| - B4 per oneri di conferimento a discarica | € 9.500,00 |
| - B5 per oneri RUP | € 1.834,94 |
| - B6 per relazione geologica, indagini e prove di lab. | € 16.743,03 |
| Totale Somme a disposizione Dell'Amministrazione | € 116.505,52 € 116.505,52 |
| TOTALE PROGETTO | € 300.000,00 |

VISTA la disposizione n. 118 del 19/12/2018 del Commissario Delegato con la quale si è proceduto alla presa d'atto dell'Aggiudicazione definitiva e del quadro tecnico rimodulato post gara dell'intervento **257_ME_060. Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME)**, per un importo complessivo pari a € 246.385,72; con il seguente Q.T.E.

| | |
|--|----------------------------------|
| A) Per lavorazioni | € 183.494,48 |
| di cui per costi relativi alla sicurezza da PSC non soggetti a ribasso | € 6.422,31 |
| Importo a base di gara | € 177.072,17 |
| Ribasso d'asta 24,8182% | € 43.946,13 |
| Importo di aggiudicazione | € 133.126,04 |
| costi relativi alla sicurezza da PSC | € 6.422,31 |
| Importo contrattuale | € 139.548,35 € 139.548,35 |

B) Per somme a disposizione Dell'Amministrazione

| | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| - B1 IVA 22% sui lavori | € | 30.700,64 | |
| - B2 per comp. tec. oneri compresi | | | |
| 1) Comp. Tecniche (Prog. Esec. - Direzione Lavori) | € | 21.421,62 | |
| 2) (Coord. Sic. in fase di prog. - Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione) | € | 6.664,40 | |
| | | | Totale |
| | € | 28.086,02 | |
| CNPAIA 4% | € | 1.123,44 | |
| Sommano | € | 29.209,46 | |
| IVA 22% | € | 6.426,08 | |
| TOTALE LORDO | € | 35.635,54 | |
| - B3 per imprevisti nella misura del 5% circa | € | 10.423,22 | |
| - B4 per oneri di conferimento a discarica | € | 9.500,00 | |
| - B5 per oneri RUP | € | 1.834,94 | |
| - B6 per relazione geologica, indagini e prove di lab. | € | 16.743,03 | |
| - B7 oneri per espletamento gara d'appalto | € | 2.000,00 | |
| Totale Somme a disposizione Dell'Amministrazione | € | 106.837,37 | € 106.837,37 |
| | | | € 246.385,72 |

TOTALE PROGETTO

| | |
|--------------|---|
| VISTA | la nota del 05/03/2019 del RUP, Arch. Carlo Paglierani, con la quale approvava la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e), D.Lgs. 5072016; relativamente all'intervento Me 060 - Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME), |
| VISTA | la Determina n. 46 del 09/04/2019 del RUP, con la quale l'Arch. Carlo Paglierani, relativamente all'intervento Me 060 - Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME), approvava la perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 5072016; |
| VISTA | la nota di questo D.R.P.C. Sicilia del 03/05/2019, con la quale si comunica: che il calcolo delle competenze tecniche del progettista e Direttore dei Lavori (SA.& GI.Engineering Srl) non corrisponde a quanto previsto nel disciplinare di incarico; nella determina di approvazione viene riportato un importo superiore rispetto a quello finanziato con Disposizione n.118 del 19/12/2018. Pertanto occorre rivedere il calcolo delle competenze tecniche e la Determina di approvazione n.46 |
| VISTA | la nota n.5097 del 22/05/2019, con la quale il RUP dell'intervento, dell'Arch. Carlo Paglierani, trasmette la Determina n.70 di rettifica della Determina 46 del 09/04/2019 avente ad oggetto: Intervento Me 060 - Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME), approvazione perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016; per un importo complessivo pari a € 246.385,72; con il seguente Q.T.E. |

A) Per lavorazioni

| | | | |
|--|----------|-------------------|---------------------|
| di cui per costi relativi alla sicurezza da PSC non soggetti a ribasso | € | 194.676,92 | |
| Importo a base di gara | € | 6.813,69 | |
| Ribasso d'asta 24,8182% | € | 187.863,23 | |
| Importo di aggiudicazione | € | 46.624,27 | |
| costi relativi alla sicurezza da PSC | € | 141.238,27 | |
| Importo contrattuale | € | 148.052,65 | € 148.052,65 |

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|---|----------|------------------|--------|
| - B1 IVA 22% sui lavori | € | 32.571,58 | |
| - B2 per comp. tec. oneri compresi | € | 43.402,55 | |
| 1) Comp. Tecn. Prog. e coord. sic. Già liquidate | € | 15.233,10 | |
| 2) D.L. e coord. Sic. In fase di esecuzione | € | 12.924,92 | |
| 3) Maggiori oneri D.L. e varianti art. 14 c. 2 lett. d) e c.4 | € | 6.049,54 | |
| | | | Totale |
| | € | 34.207,56 | |
| CNPAIA 4% | € | 1.368,30 | |
| Sommano | € | 35.575,86 | |
| IVA 22% | € | 7.826,69 | |
| TOTALE LORDO | € | 43.402,55 | |
| - B3 per imprevisti nella misura del 5% circa | | | ----- |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| - B4 per oneri di conferimento a discarica | ----- | |
| - B5 per oneri RUP | € 1.946,77 | |
| - B6 per relazione geologica, indagini e prove di lab. | € 16.743,03 | |
| - B7 oneri per espletamento gara d'appalto | € 3.669,14 | |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 98.333,07 | € 98.333,07 |
| TOTALE PROGETTO | | € 246.385,72 |

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della Determina n.70 di rettifica della Determina 46 del 09/0472019 del RUP, Arch. Carlo Paglierani, relativa all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016; per un importo complessivo pari a € 246.385,72 Intervento Me 060 - **Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME),**

DISPONE

ART. 1 Per quanto detto nelle premesse, si prende atto della Determina n. 70 di rettifica della Determina 46 del 09/0472019 del RUP, 'Arch. Carlo Paglierani, relativa all'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 5072016; per un importo complessivo pari a € 246.385,72 Intervento Me 060 - **Realizzazione palificazione per contenimento parete a protezione abitazioni nel territorio di Gaggi (ME),** approvazione perizia di variante e suppletiva n.1, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 50/2016; per un importo complessivo pari a € 246.385,72; con il seguente Q.T.E.

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| A) Per lavorazioni | € 194.676,92 | |
| di cui per costi relativi alla sicurezza da PSC non soggetti a ribasso | € 6.813,69 | |
| Importo a base di gara | € 187.863,23 | |
| Ribasso d'asta 24,8182% | € 46.624,27 | |
| Importo di aggiudicazione | € 141.238,27 | |
| costi relativi alla sicurezza da PSC | € 6.813,69 | |
| Importo contrattuale | € 148.052,65 | € 148.052,65 |

B) Per somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|---|--------------------|--|
| - B1 IVA 22% sui lavori | € 32.571,58 | |
| - B2 per comp. tec. oneri compresi | € 43.402,55 | |
| 1) Comp. Tecn. Prog. e coord. sic. Già liquidate | € 15.233,10 | |
| 2) D.L. e coord. Sic. In fase di esecuzione | € 12.924,92 | |
| 3) Maggiori oneri D.L. e varianti art. 14 c. 2 lett. d) e c.4 | € 6.049,54 | |
| Totale | € 34.207,56 | |
| CNPAIA 4% | € 1.368,30 | |
| Sommano | € 35.575,86 | |
| IVA 22% | € 7.826,69 | |
| TOTALE LORDO | € 43.402,55 | |

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| - B3 per imprevisti nella misura del 5% circa | ----- | |
| - B4 per oneri di conferimento a discarica | ----- | |
| - B5 per oneri RUP | € 1.946,77 | |
| - B6 per relazione geologica, indagini e prove di lab. | € 16.743,03 | |
| - B7 oneri per espletamento gara d'appalto | € 3.669,14 | |
| Totale Somme a disposizione Dell'Amministrazione | € 98.333,07 | € 98.333,07 |
| TOTALE PROGETTO | | € 246.385,72 |

ART. 2 la presente Disposizione sarà pubblicato, per gli effetti della L.R. 07/05/2015, n.9 - Art. 98, comma 6, sul seguente sito internet istituzionale del DRPC:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Protezione Civile/PIR_Areematiche/PIR_Soccorso/PIR_ORDINANZEDIPC

Il Dirigente Generale
del D.R.P.C. Sicilia
Foti